1. Straßenbauliche Beschreibung
1.1 Gegenwärtiger Zustand

Der Mittelplatz befindet sich im Zentrum des Ortsteils Baalberge und erstreckt sich über eine Länge von rund 60 Metern.
Die bestehende Gehwegfläche ist aktuell mit Betonplatten befestigt, die jedoch Unebenheiten, Verschiebungen sowie sichtbare Abnutzungserscheinungen aufweisen. Teilweise sind Platten beschädigt oder fehlen ganz, was die Nutzung einschränkt und das Erscheinungsbild negativ beeinflusst.
Im Rahmen der geplanten Instandsetzungsmaßnahme soll die vorhandene Oberfläche vollständig zurückgebaut und anschließend mit Betonpflaster neu hergestellt werden. Ziel ist eine funktionale, optisch ansprechende und dauerhaft stabile Wegeverbindung im zentralen Bereich des Ortsteils.



1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand

Geplant ist die Erneuerung der Bordanlage in Beton und die Neuverlegung von Betonsteinpflaster.

1.3. Auszuführende Bauleistungen

- Rückbau der Gehwegbefestigung inkl. Bordanlage
- Einbau Betonsteinpflaster und Betonbord

Muss zwingend vor S08 geschehen