



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2026

Maßnahme S 06 – OT Gröna
Am Kirschteich

1. Straßenbauliche Beschreibung

1.1 Gegenwärtiger Zustand

Die Straße *Am Kirschteich* verläuft im nördlichen Teil des Ortsteils Gröna. Sie beginnt an der Grönaer Landstraße und endet am Dorfplatz. Die Gesamtlänge beträgt etwa 230 Meter. Im Abschnitt vom Tennisplatz bis zum Dorfplatz ist eine Instandsetzung der Fahrbahn erforderlich. Die Straße verfügt über einen Asphaltaufbau. Die Fahrbahnoberfläche weist zahlreiche Risse und Unebenheiten auf. Zudem sind unterschiedliche Bauweisen und Asphaltschichten erkennbar, die sich in variierendem Verschleiß und Schadensbildern widerspiegeln. Insbesondere an Fugen, Einbauten und Übergängen kommt es zu Ausbrüchen und flächigen Schäden.

Um während der Bauarbeiten die **Zufahrt zur Freiwilligen Feuerwehr** jederzeit sicherzustellen und die **Befahrbarkeit für Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten**, ist in diesem Bereich die Einrichtung einer **zweiten Baustelleneinrichtung** erforderlich. Diese ermöglicht eine abschnittsweise Bauausführung ohne Beeinträchtigung der Einsatzbereitschaft.





Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2026
Maßnahme S 06 – OT Gröna
Am Kirschteich





Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2026
Maßnahme S 06 – OT Gröna
Am Kirschteich

1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand

Geplant ist der Ersatz der Asphaltdeckschicht (AC 11 DS).

1.3. Auszuführende Bauleistungen

- Ausbau (Fräsen) der alten Asphaltdeckschicht i.M. 4 cm
- kleinteilige Reparatur von Tragfähigkeitsschäden oder Aufbrüchen der Tragschicht
- Einbau der neuen Asphaltdeckschicht
- Anpassung der Einbauten (Schieber, Schächte...)
- Rinne teilw. regulieren