**Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2026**
Maßnahme S 07 – OT Baalberge
Verbindungsstraße

## 1. Straßenbauliche Beschreibung
### 1.1 Gegenwärtiger Zustand

Die Verbindungsstraße liegt im Zentrum des Ortsteils Baalberge. Sie zweigt an der Ecke zur Umgehungsstraße ab und verläuft anschließend in östlicher Richtung. Mit einer Länge von etwa 150 Metern und einer Fahrbahnbreite von lediglich 3,80 Metern ist sie sehr schmal dimensioniert. Aufgrund ihres baulichen Zustands ist eine umfassende Instandsetzung der gesamten Straßenlänge erforderlich.

Die bestehende Fahrbahnoberfläche besteht aus großformatigen Betonplatten, die zahlreiche Schäden wie Risse, Versätze sowie Ausbrüche an Fugen und Einbauten aufweisen. Unebenheiten und deutliche Abnutzungserscheinungen prägen das Erscheinungsbild der Fahrbahn, was auf eine fortgeschrittene Materialermüdung hinweist.
Zur Wiederherstellung einer funktionsfähigen und gleichmäßigen Oberfläche ist vorgesehen, die oberste Schicht der Betonplatten auf einer Tiefe von ca. 4 cm abzufräsen. Anschließend soll ein neuer Asphaltaufbau in Form einer Asphaltdeckschicht aufgebracht werden. Durch dieses Verfahren soll die Fahrbahn optisch und funktional aufgewertet sowie ihre Dauerhaftigkeit deutlich verbessert werden.

### 1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand

Geplant ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht (AC 11 DS) auf der vorher 4cm abgefrästen Unterlage.

### 1.3. Auszuführende Bauleistungen

- Abfräsen der bestehenden Betonplattenoberfläche um ca. 4 cm
- Herstellung eines gleichmäßigen, tragfähigen Untergrundes
- Einbau einer 4 cm starken Asphaltdeckschicht
- Regulierung von Einbauten wie Schiebern, Schächten und Straßenabläufen
- Anpassung angrenzender Rinnen- und Pflasterflächen zur Angleichung an das neue Höhenniveau