Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2026
Maßnahme S 09 – OT Preußlitz
Auf dem Langeberg

1. Straßenbauliche Beschreibung
1.1 Gegenwärtiger Zustand

Der *Schotterweg auf dem Langeberg*, welcher zum Schützenverein in Baalberge führt, verläuft im Südosten des Ortsteils Baalberge. Die Strecke hat eine Gesamtlänge von etwa 132 Metern und endet unmittelbar vor dem Schützenhaus in einem Wendehammer.
Die Fahrbahn besteht aus einem ungebundenen Schotteraufbau und befindet sich in einem stark abgenutzten Zustand. Die Oberfläche weist zahlreiche, teils tief ausgeprägte Schlaglöcher sowie erhebliche Unebenheiten auf.

Zur Wiederherstellung der Befahrbarkeit ist vorgesehen, die vorhandene Fahrbahn mit **Fräsgut zu überbauen**, das im Rahmen der Maßnahme *Instandsetzung Bernburger Stadtstraßen 2026* gewonnen wird. Das Material wird **ebenflächig eingebaut und verdichtet**, um ein gleichmäßiges Fahrprofil herzustellen. Abschließend erfolgt eine **zusätzliche Oberflächenverdichtung mit einer Radgummiwalze**, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Oberfläche zu verbessern.

Diese Maßnahme stellt eine wirtschaftlich sinnvolle Instandsetzung dar und trägt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand

Geplant ist die Verbesserung der Fahrbahn durch das Aufbringen und Profilieren von Asphaltfräsmaterial. Ziel ist die Herstellung einer dauerhaft befahrbaren und witterungsbeständigen Oberfläche zur besseren Erschließung des Vereinsgeländes.

1.3. Auszuführende Bauleistungen

- Profilierung der vorhandenen Oberfläche
- Aufbringen und Verteilen von Asphaltfräsgut
- Verdichtung der aufgebrachten Schicht zur Verbesserung der Befahrbarkeit