

Vorstellung Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg und Ortsteile 2026 - vorläufige Kostenannahme														
Abstimmung am 30.04.2025: OB/II/TBA/GBP Abstimmung am 16.06.2025: II/TBA auf Basis Abstimmungen mit OBM aller Ortsteile im März 2025				vorbehaltlich Abstimmung Versorgungsträger (WVS/ SWB/Telekom)				Abkürzungen: ATS Asphalttragschicht ADS Asphaltdeckschicht GP Großpflaster MP Mosaikpflaster BP Betonpflaster						
Instandsetzungen														
A)	lfd. Nr.	Straßenname	Kosten- stelle- Kosten- träger- Konto	aktuelle Befestigung- Art	Maßnahme	künftige Befestigung-Art	Fläche in m²	€/m² Netto	€/m² Brutto	Gesamt € Netto	Gesamt € Brutto	anteiliges Honorar (Annahme 12 %)	Gesamt Bau/ Planung	
		Fahrbahnen Bernburg alt												
	S01	TB Hegestraße zw. Zufahrt HTB und Parkstraße (Anschluss an 1. TB in 2025)		ATS + ADS	4 cm fräsen Partiell tiefer	ADS	3.100,00	39,00	46,41	120.900,00	143.871,00	17.264,52	161.135,52	
	S02	TB Claude-Breda Straße zw. Tankstelle und Einmündung GG-Erschließungsstraße		ATS + ADS	4 cm fräsen Partiell tiefer	ADS	1.000,00	43,00	51,17	43.000,00	51.170,00	6.140,40	57.310,40	
	S03	TB Altenburger Chaussee bis Einmündung B 6n		ATS + ADS	4 cm fräsen Partiell tiefer	ADS	3.000,00	39,00	46,41	117.000,00	139.230,00	16.707,60	155.937,60	
	S04	TB Waisenhausstraße zw. Kustrenaer bis Goetheschule (einschließlich FGÜ)		ADS auf GP	4cm fräsen	ADS auf GP	1.050,00	44,00	52,36	46.200,00	54.978,00	6.597,36	61.575,36	
	S05	Werner-Kube-Straße		ADS auf Schotter	4cm fräsen	ADS	1.750,00	44,00	52,36	77.000,00	91.630,00	10.995,60	102.625,60	
		Fahrbahnen Bernburg alt _ GESAMT							9.900,00		404.100,00	480.879,00	57.705,48	538.584,48
		Fahrbahnen Ortsteile												
	S06	OT Gröna Am Kirschteich/ TB Am Dorfplatz zw. Tennisplatz und Dorfplatz		ADS	4cm fräsen	ADS	1.300,00	43,00	51,17	55.900,00	66.521,00	7.982,52	74.503,52	
	S07	OT Baalberge Verbindungsstraße (Umgehungsstraße im Bereich Fahrbahn ohne GW _s. a. Graben)		Beton	4cm fräsen	ADS	600,00	60,00	71,40	36.000,00	42.840,00	5.140,80	47.980,80	
	S08	OT Baalberge Mittelplatz		Beton	Betonplatten raus Pflastern	Pflaster	350,00	75,00	89,25	26.250,00	31.237,50	3.748,50	34.986,00	
	S09	OT Baalberge (Schützenverein) Auf dem Langeberg		Schotter	Fräsgut aufbringen	Fräsgut	950,00	28,00	33,32	26.600,00	31.654,00	3.798,48	35.452,48	
	S10	OT Aderstedt Osmarslebener Weg (ab Einmündung Hauptstraße 23/ 25) entlang Friedhofsmauer		Schotter	Fräsgut aufbringen	Fräsgut	1.100,00	28,00	33,32	30.800,00	36.652,00	4.398,24	41.050,24	
	S11	OT Poley Schmiedegasse		Schotter	Fräsgut aufbringen	Fräsgut	1.200,00	30,00	35,70	36.000,00	42.840,00	5.140,80	47.980,80	
	S12	OT Poley Hauptstraße 31-35 (Sackgasse)		Schotter	Schotter aufbringen	Schotter	300,00	32,00	38,08	9.600,00	11.424,00	1.370,88	12.794,88	
	S13	OT Weddegast Hopfenstraße		Beton	Betonplatten schneiden entlang Häuser 50cm, Bord setzten Betonplatten raus, Asphaltieren	TDS	250,00	110,00	130,90	27.500,00	32.725,00	3.927,00	36.652,00	
	S14	OT Biendorf Frenzer Straße		ATS+ADS	fräsen 4cm	ADS	1.750,00	39,00	46,41	68.250,00	81.217,50	9.746,10	90.963,60	
		Fahrbahnen Ortsteile _ GESAMT							7.800,00		316.900,00	377.111,00	45.253,32	422.364,32
01 bis 14 Fahrbahnen Gesamt									17.700,00		721.000,00	857.990,00	102.958,80	960.948,80
Ländlicher Wegebau														
1														
01 Ländlicher Wegebau gesamt									0,00					0,00
Gehwege Bernburg alt (ohne östliche/ südliche Stadterweiterung)														
	G01	Heinrich-Zille-Straße, westliche Seite	MP	GW einseitig instandsetzen	MP	600,00	125,00	148,75	75.000,00	89.250,00	10.710,00	99.960,00		
	G02	Brunnenstraße zw. Bärstraße und Bornstraße, beidseitig	BP/MP	GW instandsetzen	MP	500,00	125,00	148,75	62.500,00	74.375,00	8.925,00	83.300,00		
		Gehwege Bernburg alt (ohne östliche/ südliche Stadterweiterung) _ GESAMT						1.100,00		137.500,00	163.625,00	19.635,00	183.260,00	
		Gehwege Ortsteile												
	G03	OT Baalberge Mittelplatz/ Reiche Gasse	BP	GW instandsetzen	BP	150,00	100,00	119,00	15.000,00	17.850,00	2.142,00	19.992,00		
	G04	OT Wohlsdorf Gemeindehaus	BP	"privater" Zugang erneuern (Verschwenken) 1,80m	BP	30,00	300,00	357,00	9.000,00	10.710,00	1.285,20	11.995,20		
	G05	OT Gröna Hauptstraße 8	BP/ Mosaik/ Beton	GW instandsetzen	BP	150,00	100,00	119,00	15.000,00	17.850,00	2.142,00	19.992,00		
	G06	OT Baalberge Umgehungsstraße nur Gehwege	BP	GW instandsetzen	BP	270,00	100,00	119,00	27.000,00	32.130,00	3.855,60	35.985,60		
		Gehwege Ortsteile _ GESAMT						600,00		66.000,00	78.540,00	9.424,80	87.964,80	
01 bis 06 Gehwege Gesamt									1.700,00		203.500,00	242.165,00	29.059,80	271.224,80
Kleinreparaturen Bernburg alt und Ortsteile - nachrichtlich														
	1	OT Biendorf Alte Feldstraße 1 (anfräsen und Asphalt verlängern)												
	2	OT Biendorf Friedhofstraße Beton auf Höhe fräsen												
	3	Fahrbahnen_Rissesanierung Asphalt												
01 bis 03 Kleinreparaturen Bernburg alt und Ortsteile _ GESAMT													80.000,00	
Pflasterfugenpflege unbefestigt (& ggf. bituminös)														
01 Pflasterfugenpflege _ GESAMT													50.000,00	
Reparatur der Straßeneinläufe Bernburg alt und Ortsteile														
	1	Reparaturen an Straßeneinläufen OT Peißen (Amselring/ Peißener Brunnenstraße)												
	2	weitere Reparaturen an Straßeneinläufen												
01 bis 02 Reparatur der Straßeneinläufe Bernburg alt und Ortsteile _ GESAMT													40.000,00	
Gesamt													1.402.173,60	

Die Kostenschätzung beruht auf
- Ausschreibungsergebnis "Stadtstraßen 2025" vom März 2025
- aktuelle Preisentwicklungen 2025 für Bauleistungen, basierend auf laufenden Bauprojekten.

Aktuell nicht sicher zu bestimmen ist die Preisentwicklung für 2026.
Hier können unerwartete Preissteigerungen das Ergebnis der Kostenschätzung beeinflussen.

Stand_ 30.04.2025_Basis für Mittelanmeldungen 2026:

Fahrbahnen		960.948,80
Gehwege		271.224,80
KR _ Pflaterf.-pflege		130.000,00
Zwischensumme	54110030 - 541108 - 5221001	1.362.173,60
Straßeneinläufe	54110031 - 541108 - 5221001	40.000,00
ländl. Wegebau	55510099 - 555100 - 5221001	0,00
		1.402.173,60
Unvorhergesehenes (ggf. ländlicher Wegebau oder Auftragswertverordnung)		7.826,40
		1.410.000,00

Deckungskreis	HH-Ansätze 2024	HH-Ansätze 2025	HH-Ansätze 2026
54110030 - 541108 - 5221001	1.310.500,00	1.220.000,00	1.350.000,00
55510099 - 555100 - 5221001	180.100,00	228.300,00	20.000,00
54110031 - 541108 - 5221001	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GESAMT	1.530.600,00	1.488.300,00	1.410.000,00

Investitionen													
		Straßenname	Kosten- stelle- Kosten- träger- Konto	aktuelle Befestigung- Art	Maßnahme	künftige Befestigung-Art	Fläche in m²	€/m² Netto	€/m² Brutto	Gesamt € Netto	Gesamt € Brutto	anteiliges Honorar (Annahme 12 %)	Gesamt Bau/ Planung
B)	I 01	OT Wohlsdorf/ Crüchern (Crüchern Hauptstraße)			GW neu (vorbeh. Klärung Entwässerung und Genehmigung LSBB)	BP	510,00	190,00	226,10	96.900,00	115.311,00	13.837,32	129.148,32
C)	I 02	OT Plömnitz Schachtstraße			GW neu	Asphalt	630,00	100,00	119,00	63.000,00	74.970,00	8.996,40	83.966,40

B) 54110099-541100-0962002_I-54110104	HH-Ansätze 2025	HH-Ansätze 2026	
C) 54110099-541100-0962002_I-54110105	15.000,00	115.000,00	130.000,00
	10.000,00	75.000,00	85.000,00