

Baumaßnahme: Ausbau Parkplatz unterhalb Schlossensemble in Bernburg (Saale)

Hier: Kostenschätzung zur "Vorzugsvariante 2a"

Parkplatzausbau

Anlage 6 zur BVL 813/18

Baustelleneinrichtung	1,00 Psch	3.500,00 €	3.500,00 €
Verkehrssicherun / Sperrung	1,00 Psch	2.000,00 €	2.000,00 €
Höhenabsteckung	1,00 Psch	1.000,00 €	1.000,00 €
Beprobung Aushub	1,00 Psch	450,00 €	450,00 €
Aufbruch / Entsorgung Oberflächen	1.600,00 qm	9,00 €	14.400,00 €
Schottertragschicht, 37cm (1.600x0,37=592t)	592,00 t	18,50 €	10.952,00 €
Borde	240,00 m	58,00 €	13.920,00 €
Grün- bzw. Kiesflächen	280,00 m²	10,00 €	2.800,00 €
Sonstiges; Litfaßsäule versetzen, Beschilderung	1,00 Psch	7.000,00 €	7.000,00 €
	Zwischensumme:		56.022,00 €
Oberflächen gem. Variantenuntersuchung	1,00 Psch	100.250,00 €	100.250,00 €
Bäume	10,00 St	1.000,00 €	10.000,00 €
Bäume, Stahlringe	4,00 St	500,00 €	2.000,00 €
Sitzgruppe (1 Tisch, 2 Bänke)	1,00 St	3.000,00 €	3.000,00 €
Fahrradständer	6,00 St	200,00 €	1.200,00 €
Papierkörbe	3,00 St	950,00 €	2.850,00 €
	Zwischensumme:		19.050,00
Bausumme (ohne Bäume, Mobiliar) geschätzt		netto	156.272,00 €
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer		19 % MWSt	29.691,68 €
Gesamtbausumme		brutto	185.963,68 €
Bausumme (mit Bäume, Mobiliar) geschätzt		netto	175.322,00 €
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer		19 % MWSt	33.311,18 €
Gesamtbausumme		brutto	208.633,18 €

Aufgestellt:

IVW Ingenieurbüro GmbH, Büro Bernburg
Bernburg, den 07.06.2018