Auszuführende Bauleistungen:

- vorh. Gehwegbelag aus Mosaikpflaster, Natursteinplatten, Beton u.ä. sowie Natursteinborde aufnehmen und beseitigen
- Profilierung der Tragschicht
- Setzen neuer Betonborde
- Neupflasterung des Gehweges in Betonsteinpflaster
- Anpassungen an Baumeinfassungen
- zu erneuernde Gehwegfläche ca. 670 qm

Der Lageplan dient als Übersicht. Die endgültige Absteckung erfolgt örtlich. Das Kataster wurde nachrichtlich ins Luftbild übernommen.

Quellvermerk:

Liegenschaftskarte / Juli 2017

© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2019, A18-224-2009-7 GeoBasisdaten / Juli 2017

© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2019, A18-224-2009-7

IVW Ingenieurbüro für Verkehrsund Wasserwirtschaftsplanung GmbH Büro Bernburg Friedensallee 30 06406 Bernburg



Telefax +49(0)3471/373327 Telefon +49(0)3471/373326 E-mail ivw.bernburg@ivw-gmbh.eu

> BVL 0052/19 Anlage 3 - Seite 9 /11

Vorplanung

Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg (Saale) und Ortsteile 2020

Lageplan G02 - Liebknechtstraße

Teilbereich ab Haus 1 bis Auguststraße (Lückenschluss)

	gez: Datum:	rh 28.08.2019	Blatt:	G02
	bearbeitet: Datum:	rh 28.08.2019	Maßstab:	ohne