



Auszuführende Bauleistungen:

- vorhandenes Mosaikpflaster aufnehmen und auf dem Lagerplatz der Stadt Bernburg (Saale) andienen
- alle weiteren vorh. Befestigungen wie Betonplatten, Beton usw. aufnehmen und beseitigen
- vorh. Natursteintiefborde aus Abschnitt 1 sowie die Natursteinborde aus Abschnitt 2 aufnehmen und beseitigen
- gesamte vorh. Pflasterbettung aufnehmen und beseitigen
- Tragschicht, ggf. unter Zugabe von Ersatzmaterial regulieren
- Einbau 4 cm Bettungssplitt
- Pflasterung des Gehweges mit Betonsteinpflaster
- Einbau von Betonrundborden im Abschnitt 2
- Anpassung an vorh. Fahrbahn mittels Asphalttragdeckschicht
- Anlage von Baumscheiben im Abschnitt 1 für spätere Pflanzungen
- die vorh. Zufahrt zum Parkplatz bleibt erhalten, hier erfolgt keine Instandsetzung
- Fläche Abschnitt 1: 85 qm
- Fläche Abschnitt 2: 275 qm
- **zu erneuernde Gehwegfläche insgesamt: ca. 360 qm**

Der Lageplan dient als Übersicht. Die endgültige Absteckung erfolgt örtlich. Das Kataster wurde nachrichtlich ins Luftbild übernommen.

Quellvermerk:

Liegenschaftskarte / Juli 2017
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7
 GeoBasisdaten / Juli 2017
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7

Vorplanung

Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg und Ortsteile 2021
 Hier: Instandsetzung Gehwege

Lageplan - Gehweg Mauerstraße Bernburg
 (östliche Seite, 1. Bauabschnitt)

Bearbeitet / gezeichnet / Datum:	rh 29.09.2020	G-01	Maßstab:	ohne
----------------------------------	------------------	------	----------	------