



**Auszuführende Bauleistungen:**

- vorh. Befestigungen wie Betonplatten, Beton usw. aufnehmen und beseitigen
- vorh. Natursteintiefborde aufnehmen und beseitigen
- gesamte vorh. Pflasterbettung aufnehmen und beseitigen
- Tragschicht, ggf. unter Zugabe von Ersatzmaterial regulieren
- Einbau 4 cm Bettungssplitt
- Pflasterung des Gehweges mit Betonsteinpflaster
- Einbau von Betonborden
- Anpassung an vorh. Fahrbahn mittels Asphalttragdeckschicht
- **zu erneuernde Gehwegfläche insgesamt: ca. 500 qm**

Der Lageplan dient als Übersicht. Die endgültige Absteckung erfolgt örtlich. Das Kataster wurde nachrichtlich ins Luftbild übernommen.

**Quellvermerk:**  
 Liegenschaftskarte / Juli 2017  
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7  
 GeoBasisdaten / Juli 2017  
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7

**Vorplanung**

Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg und Ortsteile 2021  
 Hier: Instandsetzung Gehwege

**Lageplan - Gehweg  
 Eugen-Richter-Straße in Bernburg  
 (nördlicher Gehweg)**

Bearbeitet / gezeichnet/ Datum:	rh 29.09.2020	G-02	Maßstab:	ohne
---------------------------------------	------------------	------	----------	------