



Quellvermerk:
 Liegenschaftskarte / Juli 2017
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7
 GeoBasisdaten / Juli 2017
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7

- Auszuführende Bauleistungen:**
- vorh. Befestigungen wie Betonplatten, Beton usw. einschließlich Pflasterbettung der Gehwege aufnehmen und beseitigen
 - vorh. Borde aufnehmen und beseitigen
 - Tragschicht der Gehwege ggf. unter Zugabe von Ersatzmaterial regulieren
 - Einbau von Betonborden im Gehweg- und im Kreuzungsbereich zur Einfassung der Gehwege / Fahrbahn
 - Ergänzung der Fahrbahn im Einmündungsbereich mit einer Asphalt-Tragdeckschicht, 10 cm
 - Anpassung der vorhandenen Schotterfläche
 - **zu erneuernde Gehwegfläche insgesamt: 170 qm**
 - **ergänzende Asphalt-Tragdeckschicht. ca. 30 qm**

Der Lageplan dient als Übersicht. Die endgültige Absteckung erfolgt örtlich.
 Das Kataster wurde nachrichtlich ins Luftbild übernommen.

Vorplanung
Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg und Ortsteile 2021 Hier: Instandsetzung Gehwege
Lageplan - Gehweg
Crüchern, Nr. 66 - 68, 69

Bearbeitet / gezeichnet: Datum:	rh 29.09.2020	G-03	Maßstab:	ohne
---------------------------------------	------------------	------	----------	------