



Auszuführende Bauleistungen:

- vorh. Befestigungen wie Betonplatten, Beton usw. einschließlich Pflasterbettung aufnehmen und beseitigen
- vorh. Natursteintiefborde aufnehmen und beseitigen
- Schlackesteine der EW-Rinne ggf. neu setzen
- Tragschicht, ggf. unter Zugabe von Ersatzmaterial regulieren
- Einbau 4 cm Bettungssplitt
- Pflasterung des Gehweges mit Betonsteinpflaster
- Einbau von Betonborden
- **zu erneuernde Gehwegfläche insgesamt: ca. 355 qm**

Der Lageplan dient als Übersicht. Die endgültige Absteckung erfolgt örtlich.
Das Kataster wurde nachrichtlich ins Luftbild übernommen.

Quellvermerk:

Liegenschaftskarte / Juli 2017
© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7
GeoBasisdaten / Juli 2017
© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7

Vorplanung

Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg und Ortsteile 2021
Hier: Instandsetzung Gehwege

**Lageplan - Gehweg
Thomas-Mann-Straße in Bernburg
(Haus-Nr. 1-9 und Nr. 2-8)**

Bearbeitet / gezeichnet: Datum:	rh 29.09.2020	G-04	Maßstab:	ohne
---------------------------------------	------------------	------	----------	------