



- Auszuführende Bauleistungen:**
- Abtrag Grünfläche
 - Aushub Boden bis Planumshöhe, insgesamt 30 cm gem. RSTO
 - Sichern der Mauer und setzen von Betonpalisaden im Bereich der Mauer
 - Lagenweise Einbau von Frost- und Schottertragschichten
 - Setzen von Tiefborden als Begrenzung des Gehweges zu den Grundstücken
 - Setzen von Hochborden zur Fahrbahn
 - Pflasterung Gehweg mit grauem Betonrechteckpflaster
 - Anpassungen von Einbauten und Seitenräumen
- zu erneuernde Gehwegfläche insgesamt: 90 qm**
- Sicherungsmaßnahme / Palisaden: 15 m

Quellvermerk:
 Liegenschaftskarte / Juli 2017
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7
 GeoBasisdaten / Juli 2017
 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020, A18-224-2009-7

Der Lageplan dient als Übersicht. Die endgültige Absteckung erfolgt örtlich.
 Das Kataster wurde nachrichtlich ins Luftbild übernommen.

Vorplanung

Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg und Ortsteile 2021
 Hier: Herstellung Gehwege

Lageplan - Gehwegneubau
Cröchern, Nr. 42a / 42

Bearbeitet/ gezeichnet/ Datum	rh 29.09.2020	G-05 i.	Maßstab:	ohne
-------------------------------------	------------------	---------	----------	------