**Erschließung des Wohngebietes "Ehemalige Junkerssiedlung"
in Bernburg (Saale)
Kostenschätzung
Teilabschnitt: Straßenausbau Anschlussbereich Heinrich-Hertz-Straße**

Pos.	Maßnahme		Einheitspreis	Gesamtpreis
1	Vorhandene Fahrbahnbefestigung - Asphalt aufnehmen ca. 500 m ²	x	8,00 €/m ²	4.000,00 €
2	Bäume fällen, Wurzelstöcke ausfräsen 1 St	x	275,00 €/St	275,00 €
3	Bordsteine aus Beton aufnehmen, Hoch- und Tiefborde ca. 50 m	x	5,00 €/m	250,00 €
4	Straßenausbau - Fahrbahn und Stellplätze Asphaltbauweise Bk1,8 ca. 550 m ²	x	65,00 €/m ²	35.750,00 €
5	Straßenausbau - Gehwege und Zufahrten Pflasterbauweise, Betonsteinpflaster ca. 240 m ²	x	50,00 €/m ²	12.000,00 €
6	Straßenabläufe mit Geruchsverschluss liefern und einbauen, einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten ca. 2 St	x	750,00 €/St	1.500,00 €
7	Bord aus Beton setzen Hoch-, Rund- und Tiefborde ca. 130 m	x	35,00 €/m	4.550,00 €
8	Bordrinne aus Betonsteinen, 1-reihig, herstellen ca. 130 m	x	25,00 €/m	3.250,00 €
9	Markierung zur Abgrenzung der Stellplätze/ Zufahrten herstellen, Heißplastik Psch			750,00 €
10	Zuschlag für Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Kleinleistungen, Arbeiten auf Nachweis ca. 10 % der vorstehenden Leistungen ca. 10% von		62.325,00 €	6.300,00 €
Vsl. Baukosten Netto				68.625,00 €
19 % MWSt				13.038,75 €
Vsl. Baukosten Brutto				81.663,75 €

Bernburg, den 18.10.2021

**BAUMEISTER
INGENIEURBÜRO GmbH Bernburg**