Anlage 1

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
Kellergeschoss HAUS 1

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

	Raumnummer	Raumbezeichnung	Netto - Grundfläche nach Din 277			Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
KG HAUS 1			NF	TF	VF	
	0.1	Foyer			44,61	
	0.2	Cafeteria intern	72,61			
	0.3	Aufenthalt	21,68			

Summe der Spalten			94,29	0,00	44,61	
		Summe der Spalten	4		NF	94,29
		Summe der Spalten	4 , 5 , 6		NGF	138,90

BGF					
		Bereich a1 in m²	Höhe (in m) =	2,80	131,15
		Bereich a2 in m²	Höhe (in m) =	6,50	42,78
		Bereich b1 in m²	Höhe (in m) =	4,25	1,45
		Bereich b2 in m²	Höhe (in m) =	5,50	1,43
		Bereich c in m²	Höhe (in m) =	1,00	0,00

BRI				
		Bereich a in m³		645,29
		Bereich b in m³		14,03
		Bereich c in m³		0,00

Datum 07.04.2010

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
Kellergeschoss HAUS 2

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

	Raumnummer	Raumbezeichnung	Netto - Grundfläche nach Din 277			Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
KG HAUS 2			NF	TF	VF	
Haus 2	0.4	Flur			20,14	
	0.5	Treppenhaus			23,48	
	0.6	Behind. WC	5,80			
	0.7	Putzmittel	5,90			
	0.8	ELT		6,35		
	0.9	ELT		6,84		
	0.10	HLS		19,03		
	0.11	Flur			17,17	
	0.12	Schlagzeug	16,59			
	0.13	Band	16,03			
		Aufzug			3,50	
Summe der Spalten			44,32	32,22	64,29	
		Summe der Spalten	4		NF	**44,32**
		Summe der Spalten	4 , 5 , 6		NGF	**140,83**

BGF		Bereich a in m²	Höhe (in m) =	2,55	**222,86**
		Bereich b in m²	Höhe (in m) =	2,55	**0,00**
		Bereich c in m²	Höhe (in m) =	1,00	**0,00**

BRI		Bereich a in m³		**568,29**
		Bereich b in m³		**0,00**
		Bereich c in m³		**0,00**

Datum 07.04.2010

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
Erdgeschoss HAUS 1

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

	Raumnummer	Raumbezeichnung	Netto - Grundfläche nach Din 277			Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
EG HAUS 1			NF	TF	VF	
Haus 1	1.1	Flur			22,03	
	1.2	Violine	18,49			
	1.3	Querflöte	17,91			
	1.4	musik. Früherziehung	48,80			
Summe der Spalten			85,20	0,00	22,03	

		Summe der Spalten	4	NF	85,20
		Summe der Spalten	4 , 5 , 6	NGF	107,23

BGF		Bereich a in m²	Höhe (in m) =	3,00	174,61
		Bereich b in m²	Höhe (in m) =	3,00	0,00
		Bereich c in m²	Höhe (in m) =	1,00	0,00

BRI		Bereich a in m³		523,83
		Bereich b in m³		0,00
		Bereich c in m³		0,00

Datum 07.04.2010

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
Erdgeschoss HAUS 2

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

1	Raumnummer 2	Raumbezeichnung 3	Netto - Grundfläche nach Din 277 4	5	6	Bemerkung 7
EG HAUS 2			NF	TF	VF	
Haus 2	1.5	Flur			47,09	
	1.6	Treppenhaus			24,52	
	1.7	Sekretariat	17,13			
	1.7-1	Abstellraum	3,50			
	1.8	Büro	8,13			
	1.9	Lehrerzimmer	25,88			
	1.10	Akten	12,10			
	1.11	Bibliothek	8,09			
	1.12	WC - Herren	8,13			
	1.13	WC - Damen	7,99			
		Aufzug			3,50	
Summe der Spalten			90,95	0,00	75,11	
		Summe der Spalten 4			NF	90,95
		Summe der Spalten 4 , 5 , 6			NGF	166,06

BGF		Bereich a in m²	Höhe (in m) =	2,97	218,29
		Bereich b in m²	Höhe (in m) =	2,97	0,00
		Bereich c in m²	Höhe (in m) =	1,00	0,00

BRI		Bereich a in m³		648,32
		Bereich b in m³		0,00
		Bereich c in m³		0,00

Datum 07.04.2010

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
Erdgeschoss HAUS 3

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

1	Raumnummer 2	Raumbezeichnung 3	Netto - Grundfläche nach Din 277 4	5	6	Bemerkung 7
EG HAUS 3			NF	TF	VF	
Haus 3	1.14	Vorraum	20,66			
	1.15	Zuschauerraum	101,97			
Summe der Spalten			122,63	0,00	0,00	
		Summe der Spalten	4		NF	122,63
		Summe der Spalten	4 , 5 , 6		NGF	122,63

BGF		Bereich a1 in m²	Höhe (in m) =	2,88	30,00
		Bereich a2 in m²	Höhe (in m) =	3,40	141,92
		Bereich b in m²	Höhe (in m) =	3,00	0,00
		Bereich c in m²	Höhe (in m) =	1,00	0,00

BRI		Bereich a in m³		568,93
		Bereich b in m³		0,00
		Bereich c in m³		0,00

Datum 07.04.2010

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
1.Obergeschoss HAUS 1

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

1	Raumnummer 2	Raumbezeichnung 3	Netto - Grundfläche nach Din 277 4	5	6	Bemerkung 7
1. OG HAUS 1			NF	TF	VF	
Haus 1	2.1	Flur			30,97	
	2.2	Band	19,91			
	2.3	Fundus	8,49			
	2.4	Gitarre	17,78			
	2.5	Fundus	8,52			
	2.6	Rock/Pop/Theorie	36,76			
	2.7	Gitarre	13,81			
Summe der Spalten			85,36	0,00	30,97	
		Summe der Spalten 4			NF	85,36
		Summe der Spalten 4 , 5 , 6			NGF	116,33

BGF		Bereich a in m²	Höhe (in m) =	3,05	175,00
		Bereich b in m²	Höhe (in m) =	3,05	0,00
		Bereich c in m²	Höhe (in m) =	1,00	0,00

BRI		Bereich a in m³		533,75
		Bereich b in m³		0,00
		Bereich c in m³		0,00

Datum 07.04.2010

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
1.Obergeschoss HAUS 2

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

1	Raumnummer 2	Raumbezeichnung 3	Netto - Grundfläche nach Din 277 4	5	6	Bemerkung 7
1. OG HAUS 2			NF	TF	VF	
	2.8	Flur			47,01	
	2.9	Treppenhaus			26,13	
	2.10	Akkordeon / Keybord	20,83			
	2.10-1	Fundus	3,41			
	2.11	Viola/Violine	27,61			
	2.12	vorh. Treppenhaus			10,44	
	2.13	Klavier	18,32			
	2.14	WC - Herren	8,88			
	2.15	WC - Damen	8,89			
		Aufzug			3,50	
Summe der Spalten			87,94	0,00	87,08	
		Summe der Spalten	4		NF	87,94
		Summe der Spalten	4 , 5 , 6		NGF	175,02

BGF		Bereich a in m²	Höhe (in m) =	2,95	218,24
		Bereich b in m²	Höhe (in m) =	2,95	0,00
		Bereich c in m²	Höhe (in m) =	1,00	0,00

BRI		Bereich a in m³		643,81
		Bereich b in m³		0,00
		Bereich c in m³		0,00

Datum 07.04.2010

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
1.Obergeschoss HAUS 3

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

	Raumnummer	Raumbezeichnung	Netto - Grundfläche nach Din 277			Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
1. OG HAUS 3			NF	TF	VF	
Haus 3	2.16	Flur			27,45	
	2.17	Aufnahme	15,38			
	2.18	Studio	41,98			
	2.19	Technik	17,94			
	2.20	Schulband	40,42			
Summe der Spalten			115,72	0,00	27,45	
		Summe der Spalten	4		NF	115,72
		Summe der Spalten	4 , 5 , 6		NGF	143,17

BGF		Bereich a in m²	Höhe (in m) =	3,35	169,05
		Bereich b in m²	Höhe (in m) =	3,35	0,00
		Bereich c in m²	Höhe (in m) =	1,00	0,00

BRI		Bereich a in m³		566,32
		Bereich b in m³		0,00
		Bereich c in m³		0,00

Datum 07.04.2010

UMBAU UND SANIERUNG
MUSIKSCHULE BERNBURG
Schloßstraße 24
06406 Bernburg(Saale)

Flächenberechnung nach DIN 277
2.Obergeschoss HAUS 2

Architekturbüro Uwe Graul
Neuwerk 20; 06108 Halle (Saale)
0345 - 3 88 09 68 /-67

1	Raumnummer 2	Raumbezeichnung 3	Netto - Grundfläche nach Din 277 4	5	6	Bemerkung 7
2. OG HAUS 2			NF	TF	VF	
	3.1	Flur			46,43	
	3.2	Treppenhaus			25,79	
	3.3	Blockflöte / Cello	14,15			
	3.4	Flöte / Fagott	18,51			
	3.5	Gesang	18,11			
	3.6	Saxophon/Klarinette/Trompete	18,41			
	3.7	WC - Herren	8,77			
	3.8	WC - Damen	8,97			
	3.9	vorh. Treppenhaus			9,97	
		Aufzug			3,50	
Summe der Spalten			86,92	0,00	85,69	
		Summe der Spalten 4			NF	86,92
		Summe der Spalten 4 , 5 , 6			NGF	172,61

BGF		Bereich a in m² Höhe (in m) =	3,05	218,32
		Bereich b in m² Höhe (in m) =	3,05	0,00
		Bereich c in m² Höhe (in m) =	1,00	0,00

BRI		Bereich a in m³		665,88
		Bereich b in m³		0,00
		Bereich c in m³		0,00

Datum 07.04.2010