


Ausbau Parkplatz unterhalb Schlossensemble in Bernburg (Saale)

Variantenvergleich / Vorplanung Stand 04.06.2018

Anlage 5 zur BVL 813/18

	Anzahl der Stellplätze				Art der Befestigung / Größe in m ²						Fläche Gesamt	Kosten netto Oberfläche*
	PKW	PKW-Beh.	Caravan	Motorrad	Fahrspur		Parken	Nebenflächen				
					Asphalt	G-Pflaster	K-Pflaster	Mosaik	Grün PPL	Stiefm.-kies		
	Kostenansatz in € netto											
						60	110	100	80			
Variante I	38	2	0	5		630	560	100	170		1.460	
						69.300	56.000	8.000				133.300 €
Variante Ia	35	2	2	0								sh. Var. I
Variante Ib	28	2	2	5	ohne Flächen- bzw. Kostenansatz, da Flächenverbrauch nicht wirtschaftlich, nur der Vollständigkeit halber aufgezeigt							sh. Var. I
Variante II	40	2	0	5	510		560	110	280		1.460	
					30.600		56.000	8.800				95.400 €
Variante IIa	34	2	2	5	430	165	475	110	120	160	1.460	
					25.800	18.150	47.500	8.800				100.250 €
Variante III	33	2	2	0	315	170	535	120	320		1.460	
					18.900	18.700	53.500	9.600				100.700 €
Variante IV	32	2	2	0	430	170	555	130	175		1.460	
					25.800	18.700	55.500	10.400				110.400 €

*) überschlägige Kostenschätzung zur Oberflächenbefestigung, *ohne Nebenkosten, Borde, Entwässerung, Unterbau, Ausstattung, Grünflächen u.ä.*

Aufgestellt: IVW Ing.-büro GmbH, Büro Bernburg

Stand: 04.06.2018