



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2024

Maßnahme G 02 – OT Poley, Gehwege

- Gehweg Baalberger Straße BA2 östliche Seite -

1. Straßenbauliche Beschreibung

1.1 Gegenwärtiger Zustand

Die Baalberger Straße ist eine Haupt-Erschließungsstraße im Ortsteil Poley und liegt in der kürzesten Verbindung Poley nach Baalberge. Daraus ergibt sich eine örtliche und regionale Bedeutung mit entsprechender Verkehrsbelastung.

Die Fahrbahn wurde in Bauabschnitten bereits instandgesetzt.

Im 2. Bauabschnitt ist die Straße an der Ostseite auf ganzer Länge angebaut mit offener Einzelhausbebauung. Zufahrten und Zugänge liegen in dichter Folge. Unbefestigte Abschnitte liegen dazwischen. Es ist das Parken auf dem Gehweg gestattet.

Der Gehweg hat in den befestigten Abschnitten unterschiedliche Breiten und Oberflächenbefestigungen. Neben neueren Betonborden findet man Betonsteinpflaster. In den seit Jahrzehnten unveränderten Abschnitten findet man überwiegend Gehwegplatten aus Beton, die fast komplett gebrochen sind, defekte Bordsteine und Betonflächen.

Der Gehweg hat neben den verschiedenen, defekten Materialien über weiten Strecken erhebliche Setzungen, vor allem durch das Längsparken. Geringe Querneigung und teilweise fehlende Bordansichten führen zu ungeordneter Oberflächenentwässerung.



Baalberger Straße 2. BA, Gehweg Ostseite (links) mit diversen Materialien und Setzungen längs



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2024
Maßnahme G 02 – OT Poley, Gehwege
- Gehweg Baalberger Straße BA2 östliche Seite -



Baalberger Straße 2. BA Gehweg Ostseite – Betonflächen, unbefestigte Flächen, Setzungen längs



Baalberger Straße 2. BA Gehweg Ostseite – neuere Einfahrten neben unbefestigten Bereichen



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2024
Maßnahme G 02 – OT Poley, Gehwege
- Gehweg Baalberger Straße BA2 östliche Seite -



Baalberger Straße 2. BA Gehweg Ostseite – unbefestigte Flächen, „Hilfe“ für Zufahrt über Hochbord



Baalberger Straße 2. BA Gehweg Ostseite – Betonplatten mit erheblichen Setzungen, Oberflächenwasser läuft nicht ab



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2024

Maßnahme G 02 – OT Poley, Gehwege

- Gehweg Baalberger Straße BA2 östliche Seite -



Baalberger Straße 2. BA Gehweg Ostseite – Betonplatten, komplett defekt, erhebliche Setzungen hinter dem Bord, Oberflächenwasser läuft nicht ab, herausstehende Einbauten/Fundamente

1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand

Die vorhandenen Gehwegbefestigungen und die defekten Bordsteine werden aufgenommen. Schadhafte Stellen der ungebundenen Tragschicht werden nachgebessert. Anschließend wird Betonsteinpflaster auf Schottertragschicht verlegt.

Im Bereich von neuen Borden /Pflaster (Bauanfang) erfolgt die Regulierung des Gehweges zur Gewährleistung der Oberflächenentwässerung.

1.3. Auszuführende Bauleistungen

- Betonpflaster, -platten, borde aufnehmen und verwerten
- punktuelle Nachverdichtung
- Einbau neuer Betonbordsteine (Rundbord)
- Pflasterung zwischen Borden und Einfriedungen
- Schutz von Einbauten / Masten