



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2025

Maßnahme öGW01 – TB Auguststraße zwischen Lindenstraße & Karlstraße

1. Straßenbauliche Beschreibung

1.1 Gegenwärtiger Zustand

Entlang der Auguststraße verlaufen beidseitig sehr breite Gehwege (ca. B = 2,75/3,25 m), die ursprünglich mit einer Baumreihe und einem Gehbereich großzügig angelegt wurden. Die Gehwege sind mit Mosaikpflaster, Einfahrten mit Klein- oder Großpflaster befestigt. Ein Pflasterstreifen fasst die Baumscheiben ein. Die Oberfläche wurde im Laufe der Zeit durch Befahren mit Kraftfahrzeugen, durch Leitungsverlegungen und durch Wurzelwuchs der Bäume stark verformt und geschädigt. Das Mosaikpflaster hat seinen Verbund verloren. Zahlreiche Steine sind ausgebrochen, fehlen oder sind gekippt. Stehendes Wasser hat zu zahlreichen punktuellen Setzungen und Auswaschungen geführt, die nun Stolperstellen sind.

Die Instandsetzung der Gehwege ist erforderlich, um die sichere Benutzung durch Fußgänger zu gewährleisten.





Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2025

Maßnahme öGW01 – TB Auguststraße zwischen Lindenstraße & Karlstraße

1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand

Die Auguststraße liegt im historischen Innenstadtbereich und unterliegt besonderen gestalterischen Ansprüchen.

Die Instandsetzung der Gehwege ist mit dem vorhandenen Pflastermaterial vorgesehen.

Vorhandenes Pflaster wird aufgenommen, sortiert und zur Wiederverwendung vorgehalten.

Vorhandene Tragschichten im Oberbau sollen profiliert werden, Massenausgleich im Bereich von Schadstellen, Nachverdichtung der Tragschichten.

Der Natursteinbord soll ausgebaut und durch einen Hochbordstein aus Beton ersetzt werden.

Der historische Charakter des Gehweges sowie der Nebenflächen bleibt weitestgehend bestehen. Die Baumscheiben sollen in Lage und Größe an die vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.

Das Quergefälle soll durch die Oberflächenprofilierung wieder hergestellt werden, sodass zukünftig die Oberflächenentwässerung wieder gewährleistet wird.

Fehlmengen an Pflastermaterial können durch Ausbaumaterial anderer Instandsetzungsmaßnahmen kompensiert werden.

1.3. Auszuführende Bauleistungen

- Ausbau des alten Mosaikpflasters und Kleinpflasters, Sortierung, Zwischenlagerung zur Wiederverwendung
- Ausbau des Natursteinbord und Einbau Hochbordstein aus Beton
- Massenausgleich und Profilierung der SoB-Tragschichten im Gehweg
- Pflasterstreifen zur Einfassung der Baumscheiben
- Wiedereinbau des Mosaikpflasters
- Kleinpflaster in Einfahrten